

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba

(działka Nr 196/1) na odcinku 175mb”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 175,0 * 3,6	m ²	630,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 175,0 * 3,6	m ²	630,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 175,0 * 3,5	m ²	612,5
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 10 cm 2*0,5*175	m ²	175,0