

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka
 na odcinku 140 mb (działka Nr 612)”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 140,0 * 4,1	m ²	574,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 140,0 * 4,1*0,1	m ³	57,4
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 140,0 * 4,0	m ²	560,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 10 cm 2 * 0,5 * 140,0	m ²	140,0