

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 21900-2012 z dnia 2012-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Maleniecka

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka na odcinku 140 mb (działka Nr 612); Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w...

Termin składania ofert: 2012-02-10

Numer ogłoszenia: 30042 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21900 - 2012 data 24.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka na odcinku 140 mb (działka Nr 612); Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba Kolonia gm. Ruda Maleniecka na odcinku 120 mb (działka Nr 153); Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzęboszów gm. Ruda Maleniecka na odcinku 190 mb (działka Nr 152); Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa gm. Ruda Maleniecka na odcinku 360 mb (działka Nr 746); Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka na odcinku 200 mb (działki Nr 1186 i 1287); Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T Wyszyna Rudzka - Młotkowice na odcinku 200 mb (działka Nr 48). 2) Przebudowa w/w odcinków dróg będzie polegała na: - wykonaniu podbudowy profilowo-wzmacniającej z kruszywa drogowego łamanego stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości 4,0 m; (wyjątek stanowi zadanie Nr 2, gdzie podbudowę drogi w miejscowości Dęba Kolonia należy wykonać o grubości 20 cm); - wykonaniu warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o grubości średniej 4 cm (i szerokości odpowiadającej szerokości drogi - 4,0 m); - utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym niesortowanym - warstwa o grubości średnio 10 cm i szerokości 0,5 m z każdej strony drogi. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót pomiarowych dla każdego zadania (geodezyjne wytyczenie w terenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). 4) Przedmiot zamówienia został określony w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres robót, który należy wykonać w ramach zaoferowanej ceny określają przedmiary robót. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia..

W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka na odcinku 140 mb (działka Nr 612); Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba Kolonia gm. Ruda Maleniecka na odcinku 120 mb (działka Nr 153); Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzęboszów gm. Ruda Maleniecka na odcinku 190 mb (działka Nr 152); Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa gm. Ruda Maleniecka na odcinku 360 mb (działka Nr 746); Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka na odcinku 200 mb (działki Nr 1186 i 1287); Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T Wyszyna Rudzka - Młotkowice na odcinku 200 mb (działka Nr 48). 2) Przebudowa w/w odcinków dróg będzie polegała na: - wykonaniu podbudowy profilowo-wzmacniającej z kruszywa drogowego łamanego stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 4,0 m; (wyjątek stanowi zadanie Nr 2, gdzie podbudowę drogi w miejscowości Dęba Kolonia należy wykonać o grubości 20 cm); - wykonaniu warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o grubości 4 cm (i szerokości odpowiadającej szerokości drogi - 4,0 m); - utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym niesortowanym - warstwa o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m z każdej strony drogi. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie robót pomiarowych dla każdego zadania (geodezyjne wytyczenie w terenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). 4) Przedmiot zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót - stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres robót, który należy wykonać w ramach zaoferowanej ceny określają przedmiary robót. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia..

ZASTĘPCA WÓJTY

Piotr Płec