

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.
 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koliszowy
 (działka Nr 1287)”

-długość 200 mb + poszerzenia 50 m²
 -szerokość 4,0 mb
 -pobocza 2 x 0,5 mb

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		<p>Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie</p> <p>200,0 * 4,1 + 50,0 m²</p>	m ²	870,0
2.	D-04.04.02.	<p>Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</p> <p>200,0 * 4,1 + 50,0 m² * 0,1</p>	m ³	87,0
3.	D-05.03.05	<p>Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.</p> <p>200,0 * 4,0 + 50,0 m²</p>	m ²	850,0
4.	D-06.03.02.	<p>Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 10 cm</p> <p>2 * 0,5 * 200,0</p>	m ²	200,0