

Przedmiar robót dla zadania:
„Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości
Wyszyna Machorowska w celu utworzenia miejsca rekreacji i promocji
największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka”

1. Oczyszczenie dna zbiornika z namułu i szlamu **m³—320,00**
2. Plantowanie skarpy i korony nasypu **m²- 156,00**
3. Regeneracja nawierzchni przy użyciu geowłókniny. Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni geowłókniną o szerokości 3,2 m **m²-156,00**
4. Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej **m²- 156,00**
5. Rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych wokół zbiornika wraz z posianiem trawy **m²- 600**
6. Wykonanie ogrodzenia z siatki 1,5 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych **mb- 70,00**
7. Wykonanie furtek w ogrodzeniu zbiornika. **szt. 4** Furtki o wymiarach 3 x 2,0 m i 1 x 1,0 m