

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn. „, Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Szkucin (działka Nr 299) ”

- długość odcinka 200,0 mb + poszerzenia 50,0 m²

-szerokość 5,0 mb

-pobocza 2x 0,5 mb

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 200,0 * 5,1+ 50,0 m ²	m ²	1070,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 200,0 * 5,1+ 50,0 m ² *0,1	m ³	107,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 200,0 * 5,0 + 50,0 m ²	m ²	1050,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2 * 0,5 * 200,0	m ²	200,0