

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice

(działka Nr 903/2) na odcinku 300mb”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 300,0 * 4,1	m ²	1230,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300,0 * 4,1*0,1	m ³	123,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 300,0 * 4,0	m ²	1200,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,5 * 300,0	m ²	300,0