

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Wyszyna Rudzka (działka Nr 372)”

-odcinek 240 mb + poszerzenia 25 m²

-szerokość 4,0 mb

-pobocza 2 x 0,5 mb

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 240,0 * 4,1+ 25 ,0 m ²	m ²	1009,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 240,0 * 4,1+ 25,0 m ² *0,1	m ³	100,9
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 240,0 * 4,0+ 25,0 m ²	m ²	985,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnia grubość 15 cm 2 * 0,5 * 240,0	m ²	240,0
5.		Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	11