

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o gr. 5 cm - m2 - 222,5

2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki chodników - m3- 11,125

3. Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- m2- 222,50

4. Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie I-IV kat. za każde 5 cm. głębokości

Krotność = 2

m2 -222,5

5. Podbudowa z kruszyw warstwa dolna o gr. 15 cm - m2-222,5

6. Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr. warstwy 15 cm. - m2 – 222,5

7. Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie za każdy 1 cm różnicy

Krotność: 5

m2- 222,5

8. Ława pod krawężniki betonowe z oporem- m3-10,239

9. Krawężniki betonowe o wym. 15 x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej - mb – 174

10. Odprowadzenie wód opadowych – korytka ściekowe - mb -47,5

11. Obrzeża betonowe o wym. 20 x 6 cm - mb- 95

12. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementową - m2 -1926,75