

Zadanie Nr 1: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Młotkowie 1

Oświetlenie Młotkowie 1A

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa oświetlenia w miejscowości Młotkowie 1					
1 Demontaże					
1	KNNR 9 d.1 0203-08	Demontaż punktu sterowania oświetleniem na stacji trafo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 Montaż oświetlenia					
2	KNNR 5 d.2 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany krótki	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - przewód 2x25mm ²	km.prz ew. km.prz ew.	0,423	
		0,423			
				RAZEM	0,423
5	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	8,000	
		8			
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SE 46.166	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.2 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.2 0405-07	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOM-1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.2 0717-01	Wyprowadzenie obwodu sterowania oświetleniem ulicznym	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNNR 5 d.2 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica 12 polowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000