

**PRZEDMIAR ROBÓT**

na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych w miejscowości Machory (działka Nr 761 i 711/1)”

- długość odcinka 1100,0 mb

-szerokość 3,5 mb

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie  1100,0 * 1,0	m <sup>2</sup>	1100,0
2.		Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  1100,0 * 3,6*0,10	m <sup>3</sup>	396,0
3		Mechaniczne wykonanie warstwy klinującej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>3</sup>	33,0 m <sup>3</sup>