

## PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.  
„Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin- Hucisko  
na odcinku 310 mb”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie  310,0 * 4,1	m <sup>2</sup>	1271,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  310,0 * 4,1*0,1	m <sup>3</sup>	127,1
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ściernej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.  310,0 * 4,0	m <sup>2</sup>	1240,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  2 * 0,5 * 310,0	m <sup>2</sup>	310,0

## PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.  
„Przebudowa drogi gminnej Nr 003167 T Machory-Tama  
na odcinku 300 mb”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie  300,0 * 4,1	m <sup>2</sup>	1230,0
2.	D-04.04.02.	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  300,0 * 4,1*0,1	m <sup>3</sup>	123,0
3.	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.  300,0 * 4,0	m <sup>2</sup>	1200,0
4.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  2 * 0,5 * 300,0	m <sup>2</sup>	300,0