

Zadanie Nr 4: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maleniec

Oświetlenie Maleniec

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa oświetlenia w miejscowości Maleniec					
1 Demontaż					
1	KNNR 9 d.1 0203-08	Demontaż punktu sterowania oświetleniem na stacji trafo	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 Montaż oświetlenia					
2	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany krótki	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz. ew. kpl.prz. ew.		
		8		8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 d.2 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 5 d.2 0405-07	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOM-3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 d.2 0717-01	Wyprowadzenie obwodu sterowania oświetleniem ulicznym	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNNR 5 d.2 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica 12 połowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000