

Formularz

Ogłoszenie nr 500024327-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

**Ruda Maleniecka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**Numer:** 582699-N-2017**Data:** 04.09.2017r.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Krajowy numer identyfikacyjny 123284700000, ul. Ruda Maleniecka , 26242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, e-mail jolanta.orman@rudamaleniecka.pl, faks 0-41 373 13 41.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1.) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** II**Punkt:** 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia”, realizowanego z dofinansowaniem operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” – w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przykanalikami, rurociągów ciśnieniowych i przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową, obejmującej mieszkańców miejscowości: Dęba i Dęba-Kolonia gmina Ruda Maleniecka. Odbornikiem ścieków budowanej kanalizacji będzie Istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w Rudzie Malenieckiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1. Zakres przedmiotu zamówienia: Kanalizacja sanitarna - kanalizacja grawitacyjna z rur PVC o średnicy \varnothing 200/5,9 mm - L = 4805,5 m - kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC o średnicy \varnothing 200/11,9 mm - L = 199,0 m - przykanaliki z rur PVC o średnicy \varnothing 160/4,7 mm - L = 2190,0 m - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 2759,5 m - kanalizacja ciśnieniowa rur PE RC o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 900,0 m - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 63,8 mm - L = 275,0 m Łącznie 12 709,5 m. Sieciowe przepompownie ścieków - przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerbetonu o średnicy wew. 1500 mm – 1 szt. i 1200 mm – 3 szt. Przydomowe przepompownie ścieków - przepompownie ścieków w zbiorniku z PEHD o średnicy wew. 800 mm 2 szt. Wewnętrzne linie zasilające zalicznikowe - kabel YKYżo 5 x 10 mm² - łączna długość 40,0 m - kabel YKYżo 5 x 2,5 mm² - łączna długość 70,0 m. Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów, które obejmują następujący zakres: I ETAP - Kanaly sanitarne i grawitacyjne, w tym: • roboty ziemne i drogowe – 30% • odwodnienie wykopów – 30% • roboty montażowe – 30% - Przyłącza kanalizacyjne – 30% - Kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi tłoczne, w tym: • roboty ziemne – 30% • roboty montażowe – 30% II ETAP - Kanaly sanitarne i grawitacyjne, w tym: • roboty ziemne i drogowe – 70% • odwodnienie wykopów – 70% • roboty montażowe – 70% - Przyłącza kanalizacyjne – 70% - Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownie ścieków sieciowe, w tym: • roboty ziemne – 100% • roboty technologiczne – 100% • zasilanie przepompowni – 100% - Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownia przydomowa – 100% - Kanalizacja ciśnieniowa – rurociągi tłoczne, w tym: • roboty ziemne – 70% • roboty montażowe – 70% Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba-Kolonia”, realizowanego z dofinansowaniem operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” – w ramach poddziałania „Wsparcie

Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym Inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przykanalikami, rurociągów ciśnieniowych i przepompowni ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową, obejmującej mieszkańców miejscowości: Dęba i Dęba-Kolonia gmina Ruda Małenicka. Odbiornikiem ścieków budowanej kanalizacji będzie istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w Rudzie Małenickiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1. Zakres przedmiotu zamówienia: Kanalizacja sanitarna - kanalizacja grawitacyjna z rur PVC o średnicy \varnothing 200/5,9 mm - L = 4931,0 m - kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC o średnicy \varnothing 200/11,9 mm - L = 199,0 m - przykanaliki z rur PVC o średnicy \varnothing 160/4,7 mm - L = 2190,0 m - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 2788,0 m - kanalizacja ciśnieniowa rur PE RC o średnicy \varnothing 110/6,6 mm - L = 900,0 m - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 90/5,4 mm - L = 1598,0 m - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy \varnothing 63,8 mm - L = 275,0 m łącznie 12 881,0 m. Ściekowe przepompownie ścieków - przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wew. 1500 mm – 1 szt. i 1200 mm – 3 szt. Przydomowe przepompownie ścieków - przepompownie ścieków w zbiorniku z PEHD o średnicy wew. 800 mm 2 szt. Wewnętrzne linie zasilające zalicznikowe - kabel YKYżo 5 x 10 mm² - łączna długość 40,0 m - kabel YKYżo 5 x 2,5 mm² - łączna długość 70,0 m. Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów, które obejmują następujący zakres: I ETAP - Kanaly sanitarne i grawitacyjne, w tym: • roboty ziemne i drogowe – 30% • odwodnienie wykopów – 30% • roboty montażowe – 30% - Przyłącza kanalizacyjne – 30% - Kanalizacja ciśnieniowa - rurociągi tłoczne, w tym: • roboty ziemne – 30% • roboty montażowe – 30% II ETAP - Kanaly sanitarne i grawitacyjne, w tym: • roboty ziemne i drogowe – 70% • odwodnienie wykopów – 70% • roboty montażowe – 70% - Przyłącza kanalizacyjne – 70% - Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownie ścieków ściekowe, w tym: • roboty ziemne – 100% • roboty technologiczne – 100% • zasilenie przepompowni – 100% - Kanalizacja ciśnieniowa – przepompownia przydomowa – 100% - Kanalizacja ciśnieniowa – rurociągi tłoczne, w tym: • roboty ziemne – 70% • roboty montażowe – 70% Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie wykonawczym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-19, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-21, godzina 10:00

Drukuj