

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin

(działka nr 304) na odcinku 222 mb.”

l.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Ścięcie zawyżonego pobocza i odstąpienie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr,20 cm, na całej szerokości ,wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat.III	m ³	21,00
2.	D-04.04.02.	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 222,0 * 4,1	m ²	910,20
3.	D-05.03.05	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 222,0 * 4,1	m ³	91,02
4.		Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 222,0 * 4,0	m ²	888,00
5.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,5 * 222,0	m ²	222,0