

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Koliszowy					
1		KARCZOWANIE PNI I CZĘŚCIOWE PLANTOWNIE TERENU DZIAŁKI			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0105-05				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
d.1	0505-04				
		462,0	m2	462,000	
				RAZEM	462,000
2		OGRODZENIE			
3		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dól.		
d.2					
		49	dól.	49,000	
				RAZEM	49,000
4	KNR 2-31	Montaż słupków ogrodzeniowych.	szt.		
d.2	0702-01 - analogia				
		45,0	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 2-31	Montaż płyt cokołowych betonowych oraz łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm	szt		
d.2	0407-02 - analogia				
		49	szt	49,000	
				RAZEM	49,000
6	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych.	m		
d.2	1802-02 - analogia				
		114,50	m	114,500	
				RAZEM	114,500
7	KNR 2-25	Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - szerokość 400 cm, wysokość 150 cm	m2		
d.2	0312-01 - analogia				
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-25	Furtki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 60 x 60 mm - szerokość standardowa 120 cm, wysokość 150 cm	m2		
d.2	0312-01 - analogia				
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3		UTWARDZENIE TERENU			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.3	0101-01				
		49,84	m2	49,840	
				RAZEM	49,840
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
d.3	0101-02				
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.3	0401-05				
		38,40	m	38,400	
				RAZEM	38,400
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
d.3	0402-03				
		4,77	m3	4,770	
				RAZEM	4,770

Koliszowy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		38,40	m	38,400	
				RAZEM	38,400
14 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
15 d.3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
16 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
17 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,75	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
18 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
19 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840