

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w msc. Maleniec					
1 Utwardzenie terenu i budowa altany					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3	m ²		
d.1	0101-02	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm nz wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-01	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1	0103-02	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 0.75	m ²		
d.1	0114-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-02	Krotność = 7 78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-05	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
12	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1	0407-06	8*0.16*0.16*2.4	m ³ drew. m ³ drew.	0.492	
				RAZEM	0.492
13	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1	0406-04	3.5*6*0.14*0.22	m ³ drew. m ³ drew.	0.647	
				RAZEM	0.647
14	KNR 2-21	Pozostałe elementy drewniane z krawędziaków	m ³		
d.1	0602-06	3.5*6*2*0.15*0.1+6*2*3.3*0.15*0.1	m ³	1.224	
				RAZEM	1.224
15	KNR 2-02	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.1	0408-03	6*4.8*0.07*0.14+6*4.2*0.07*0.14+12*2.45*0.07*0.14	m ³	0.817	
				RAZEM	0.817
16	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1	0410-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
d.1	202 0523-01	52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000