

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie infrastruktury turystycznej - włata przy obelisku w Rudzie Malenieckiej					
1 Wykonanie i montaż altany					
1		Wykonanie i montaż altany 7,00 m x 4,00 m wraz z wyposażeniem	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2 Wykonanie utwardzenia					
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.2	0125-04	9,0*6,0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-07	analogia	m ²	54.000	
		poz.2			
				RAZEM	54.000
4	KNR 2-31	Podsypka płaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01		m ²	54.000	
	0105-02	poz.2			
				RAZEM	54.000
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-płaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-05		m ²	54.000	
	0105-06	poz.2			
				RAZEM	54.000
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-płaskowej	m		
d.2	0403-05	2*9,0+2*6,0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m ²		
d.2	231 0511-02	poz.2	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000