

Ruda Maleniecka
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ruda Maleniecka					
1 UTWARDZENIE TERENU					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
2	KNR 2-01 0505-02	Ręczne piantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
		70,5	m	70,500	
				RAZEM	70,500
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		2,91	m3	2,910	
				RAZEM	2,910
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		70,5	m	70,500	
				RAZEM	70,500
7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
8	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
9	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
10	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
11	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		181,60	m2	181,600	
				RAZEM	181,600
13	KNR 2-33 0702-01 - analogia	Montaż barierki przy chodniku wys. 1,10 m., dłg 16 m.	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400

Ruda Maleniecka
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2		ALTANA			
14 d.2	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,492	m3 drew	0,492	
				RAZEM	0,492
15 d.2	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		0,647	m3 drew	0,647	
				RAZEM	0,647
16 d.2	KNR 2-21 0602-06	Pozostałe elementy drewniane	m3		
		1,224	m3	1,224	
				RAZEM	1,224
17 d.2	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,817	m3	0,817	
				RAZEM	0,817
18 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		52,0	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
19 d.2	KNR-W 2-02 0505-04 - analogia	Pokrycie dachów gontem bitumicznym	m2		
		52,0	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
3		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
20 d.3	KNR 2-23 0309-02 - analogia	MONTAŻ PRASY NOŻNEJ I WIOSLARZA NA PYLONIE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNR 2-23 0309-02 - analogia	MONTAŻ NARCIARZA POJEDYNCZEGO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 2-23 0309-02 - analogia	MONTAŻ URZĄDZENIA - WYCISKANIE SIEDZĄC POJEDYNCZE NA SŁUPIE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 2-23 0309-02 - analogia	MONTAŻ ŁAWEK	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.3	KNR 2-23 0309-02 - ANALOGIA	MONTAŻ STOJAKA NA ROWERY - 5-cio MIEJSCOWEGO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 2-23 0309-02 - analogia	MONTAŻ ZESTAWU POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW POJEMNOŚĆ 3 X 40 l. (Z DASZKIEM LUB ZAMYKANĄCYMI)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000