

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej</b>					
<b>1 Prace demontażowe i rozbiórkowe</b>					
<b>1.1 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia</b>					
1	KNP 02	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego ze sztachet	m		
d.1.	0318-02.04				
1		31.0*2+11.7*2	m	85.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.400</b>
<b>1.2 Demontaże urządzeń</b>					
2	KNR 4-01	Demontaż obiektu: domek drewniany	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż obiektu: sprężynowiec	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01	Demontaż obiektu: karuzela metalowa	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Demontaż obiektu: huśtawka 2 - osobowa	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Demontaż obiektu: ławka	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01	Demontaż obiektu: piaskownica	szt.		
d.1.	1306-02				
2	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Wykonanie nowego ogrodzenia</b>					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość 30 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.2	0307-02				
	307-06	0.25*0.25*0.6*(16*2+6*2)	m <sup>3</sup>	1.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.650</b>
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01	poz.8	m <sup>3</sup>	1.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.650</b>
10	KNR 2-02	Cokoły betonowe systemowe prefabrykowane	m		
d.2	1801-02				
	analogia	31.0*2+11.7*2	m	85.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.400</b>
11	KNR 2-02	Furtka wysokości 150 cm	kpl.		
d.2	1808-03				
	analogia	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli stalowych o wys. 150 cm	m		
d.2	1803-03				
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		31.0*2+11.7*2-1.0	m	84.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.400</b>
<b>3 Wyposażenie placu zabaw</b>					
13	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubelkowym o wymiarach 1,85 m x 3,22 m, wysokości 2,37 m, strefie bezpieczeństwa 7,50 m x 3,50 m oraz wysokości swobodnego upadku: 1,25 m	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - piaskownica	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - bujak sprężynowiec o wymiarach 0,25 m x 0,88 m, wysokości 0,83 m, strefie bezpieczeństwa 3,25 m x 3,88 m oraz wysokości swobodnego upadku: 0,50 m	szt.	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - ławka o wymiarach 1,80 m x 0,4 m, wysokości 0,55 m	szt.	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - domek o wymiarach 2,00 m x 2,03 m, wysokości 1,89 m, strefie bezpieczeństwa 5,0 m x 5,03 m	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - karuzela tarczowa o średnicy 1,20 m, wysokości 0,75 m, strefie bezpieczeństwa o średnicy 5,20 m oraz wysokości swobodnego upadku: 0,75 m	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - huśtawka wahadłowa podwójna "bocianie gniazdo" o wymiarach 1,85 m x 3,22 m, wysokości 2,37 m, strefie bezpieczeństwa 7,50 m x 3,50 m oraz wysokości swobodnego upadku: 1,25 m	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - kosze na śmieci o średnicy 0,25 m, wysokości 0,44 m	szt.	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	d.3	analiza indywidualna	Zakup, transport i montaż - tablica informacyjna 0,04 x 0,48 m, wysokości 1,90 m	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>