

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa oświetlenia drogowego ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 42 w m. Ruda Maleniecka		
1	Element	Układanie linii kablowej		
1.1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	180,72
1.2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4' m	m	1 506
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m	133
1.4	KNNR 5/723/1	Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi' 100' mm (pierwsza w wiązce)	m	21
1.5	KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXs 4 x 50 mm2, przykrycie folią	m	1 370
1.6	KNNR 5/713/1	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXs 4 x 50 mm2	m	365
1.7	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	95,6