

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr 5 cm.	m2		
		144	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
4	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ściany szczytowe	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
5	KNR 0-18 2613-03 - analogia	Układanie podbitki z blachy stalowej trapezowej powlekanej matowej bez docieplania na ruszcie na okapach poza ścianami - podbitka dachowa	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
6	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		37,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
7	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		308	m2	308,000	
				RAZEM	308,000
8	KNR 2 1301-01-ana logia	Barierka przy drzwiach wejściowych ze stali nierdzewnej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki betonowej	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNR 4-01 0101-07 - analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzkę - wybranie i wyrównanie gruntu.	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
13	KNR-W 4-01 0414-07 - analogia	Wymiana podsufitki z płyt OSB o grubości 22 mm	m2		
		140	m2	140,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	140,000
14	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,6	m3		
			m3	1,600	
				RAZEM	1,600
15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop pod przyłącze kanalizacyjne	m3		
		7,04	m3	7,040	
				RAZEM	7,040
17	KNR 2-28 0506-02-ana logia	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (160 mm)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
		7,04	m3	7,040	
				RAZEM	7,040
19	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop pod instalację wodociągową	m3		
		19,2	m3	19,200	
				RAZEM	19,200
20	KNR-W 2-15 0112-02-ana logia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych - instalacja na zewnątrz budynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
		19,2	m3	19,200	
				RAZEM	19,200