

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja Centralnego Ogrzewania					
1	KNNR 4 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNNR 4 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNNR 4 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 4 0428-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4-01 0345-02	Przebicie otworów w stropach i murach o grub. 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000