

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0209-01 - analogia	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. II	m ³		
		378,9	m ³	378,900	
				RAZEM	378,900
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		4626,30	m ²	4626,30	
				RAZEM	4626,30
2		Wyrównanie podbudowy i nawierzchnia			
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy po zag. 10 cm.	m ³		
		462,63	m ³	462,63	
				RAZEM	462,63
4 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		4500,00	m ²	4500,00	
				RAZEM	4500,00
3		Wykończenie poboczy			
5 d.3	KNNR 6 0113-06 - analogia	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²		
		1894,50	m ²	1894,50	
				RAZEM	1894,50