

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości
Koliszowy (działka nr 1629) na odcinku 130 m. + 30 m² poszerzenia.”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III	m ³	26,0
2.	D-04.04.02.	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie 130,0 * 3,6 + 30	m ²	498,0
3.		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	10
4.	D-05.03.05	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (130,0 * 3,6 * + 30) * 0,1	m ³	49,80
5.		Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1. 130,0 * 3,5 + 30	m ²	485,0
6.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2 * 0,5 * 130,0	m ²	130,0