

**PRZEDMIAR ROBÓT**

na wykonanie przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka Nr 711/1) na odcinku 900 mb + 50 m2 poszerzenia”

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1.		Ścięcie zawyżonego pobocza i odstonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr, 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III	m <sup>3</sup>	274,50
2.	D-04.04.02.	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie  900,0 * 3,6 + 50 m <sup>2</sup> poszerzenia	m <sup>2</sup>	3290,00
3.	D-05.03.05	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  900,0 * 3,6 + 50 m <sup>2</sup> poszerzenia	m <sup>3</sup>	329,00
4.		Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.  900,0 * 3,5 + 50 m <sup>2</sup> poszerzenia	m <sup>2</sup>	3200,00
5.	D-06.03.02.	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  2 * 0,75 * 900,0 + 30 * 0,75	m <sup>2</sup>	1372,50