

Przedmiar robót - zadanie Nr 1

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Linia oświetleniowa			
1.1 Element			
1 KNNR 5/901/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	5		słup
2 KNNR 5/901/4 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3	2		słup
3 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2	0,275		km.przew.
4 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	3		szt.
5 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	3		szt.
6 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	3		szt.
7 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	2		szt.
8 KNNR 5/907/3 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	25		m
9 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	6		m
10 KNNR 5/402/8 Modernizacja skrzynki oświetleniowej SOM-1	1,000		szt.
11 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	3		kpl.przew.