

Przedmiar robót - zadanie Nr 2

1 Element	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNNR 5/901/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	1		słup
2 KNNR 5/901/4 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup bliźniaczy, koparka 0,25m3	2		słup
3 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2	0,076		km.przew.
4 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	2		szt.
5 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	2		szt.
6 KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	2		szt.
7 KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	2		szt.
8 KNNR 5/907/3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	25		m
9 KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	6		m
10 KNNR 9/1006/4	Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, wymiana skrzynki rozdzielczej o masie do 30·kg	1,000		szt
11 KNNR 5/1003/3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	2		kpl.przew.
12 KSNR 5/801/3 (3)	Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2.0·kg/m, w gruncie kategorii IV	70		m