

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dobudowa oświetlenia w miejscowości Wyszyna Rudzka, linia niskiego napięcia Wyszyna Rudzka</b>					
<b>1 Demontaże</b>					
1	KNNR 9 0203-08	Demontaż punktu sterowania oświetleniem i pomiaru energii elektrycznej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2 Montaż oświetlenia</b>					
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany krótki	szt.		
d.2		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - przewód 2x25mm <sup>2</sup> 0.150	km.prz ew. km.prz ew.		
d.2				0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
5	KNNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych c'la linii niskiego napięcia	kpl.		
d.2		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
d.2		6		6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SE 46.166	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 0405-07	Aktualizacja zabezpieczeń w punkcie sterowania	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.2		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>