

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dobudowa oświetlenia w miejscowości Ruda Maleniicka, linia niskiego napięcia Ruda Maleniicka PGR</b>					
<b>1 Demontaże</b>					
1	KNNR 9	Demontaż punktu sterowania oświetleniem i pomiaru energii elektrycznej	szt.		
d.1	0203-08	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1	1005-03	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Montaż oświetlenia</b>					
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany krótki	szt.		
d.2	1002-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.2	1004-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.000	
d.2	1003-03	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV	szt.		
d.2	0906-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych - przewód 2x25mm <sup>2</sup>	km.prz ew. km.prz ew.	0.120	
d.2	0905-01	0.120			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
8	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -bezpiecznik	szt.		
d.2	0902-06	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SE 46.166	szt.		
d.2	0906-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOM-1	szt.		
d.2	0405-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5	Wyprowadzenie obwodu sterowania oświetleniem ulicznym	m		
d.2	0717-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
12	KNNR 5	Wyprowadzenie obwodu sterowania oświetleniem ulicznym	m		
d.2	0717-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
13	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica 12 polowa	szt.		
d.2	0405-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.2	1303-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>