

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Zachowanie obiektu zabytkowego - cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej					
1 Prace demontażowe i rozbiórkowe					
1.1 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia					
1	KNP 02	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego ze sztachet - przęsła	m		
d.1.	0318-				
1	02.04	18.50*2+13.80	m	50.800	
				RAZEM	50.800
2	KNP 02	Rozbiórka ogrodzenia z przęsł metalowych	m		
d.1.	0318-				
1	04.04	13.80*2	m	27.600	
				RAZEM	27.600
3	KNR 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - słupki ogrodzeniowe	szt.		
d.1.	1305-01				
1	analogia	10*2+7*2	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
1		0.3*0.6*(2*18.5+2*13.8)	m ³	11.628	
				RAZEM	11.628
1.2 Demontaż krzyży drewnianych					
5	KNP 16	Wykopanie krzyży drewnianych	szt.		
d.1.	0537-				
2	01.02	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2 Wykonanie nowego ogrodzenia					
6	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0307-02				
	307-06	0.25*0.25*0.8*34+0.15*0.3*50.8	m ³	3.986	
				RAZEM	3.986
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01				
		0.25*0.25*0.8*34	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
8	KNR 2-02	Cokoły betonowe systemowe prefabrykowane	m		
d.2	1801-02				
	analogia	2*18.50+2*13.8-1.0	m	63.600	
				RAZEM	63.600
9	KNR 2-02	Furtka wysokości 130 cm	kpl.		
d.2	1808-03				
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli stalowych o wys. 130 cm	m		
d.2	1803-03				
	analogia	18.50-1.0	m	17.500	
				RAZEM	17.500
11	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli stalowych o wys. 200 cm	m		
d.2	1803-03				
	analogia	18.50+2*13.8	m	46.100	
				RAZEM	46.100
3 Ustawienie nowych krzyży drewnianych					
12	KNP 16	Wykonanie i montaż krzyży drewnianych	szt.		
d.3	analiza indywidualna				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4 Wykonanie utwardzenia dojeżdż					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.4	0125-04	1.10*(16.30+9.40)	m ²	28.270	
				RAZEM	28.270
14	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.4	0101-07	1.10*(16.30+9.40)	m ²	28.270	
				RAZEM	28.270
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0105-01 0105-02	1.10*(16.30+9.40)	m ²	28.270	
				RAZEM	28.270
16	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0105-05 0105-06	1.10*(16.30+9.40)	m ²	28.270	
				RAZEM	28.270
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-05	16.30*2+9.40*2+1.1*2	m	53.600	
				RAZEM	53.600
18	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m ²		
d.4	231 0511-02	1.1*(16.30+9.40)	m ²	28.270	
				RAZEM	28.270