

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar Robót dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T Wyszyna Rudzka - Młotkowice" w Gminie Ruda Maleniecka na odcinku 245 mb (działkanr 449 w m. Wyszyna Rudzka i na odcinku 200 mb (działka nr 48 w m. Młotkowice)					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki oraz ręcznie 245.00*4.15+200*4.15	m ² m ²	 1846.750	
				RAZEM	1846.750
2 POBUDOWA					
2 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 245.00*4.15*0.10+200*4.15*0.10	m ³ m ³	 184.675	
				RAZEM	184.675
3 NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ					
3 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych) dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm 245.00*4.00+200*4.00	m ² m ²	 1780.000	
				RAZEM	1780.000
4 UTWARDZONE POBOCZA					
4 d.4	KNR 2-31 0114-07	Utwardzenie poboczy materiałem z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi gminnej po obu stronach drogi . Szerokość poboczy 0,50 m 245.00*0.5*2+200*0.5*2	m ² m ²	 445.000	
				RAZEM	445.000