

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar Robót dla przedsięwzięcia pn. : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Maleniecka" na odcinku 110 mb (działka Nr 624/2 - droga dojazdowa do przepompowni ścieków)					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki oraz ręcznie 110.00*4.15	m ² m ²	456.500	
				RAZEM	456.500
2 PODBUDOWA					
2 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 110.00*4.15*0.10	m ³ m ³	45.650	
				RAZEM	45.650
3 NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ					
3 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych) dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm 110.00*4.00	m ² m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
4 UTWARDZONE POBOCZA					
4 d.4	KNR 2-31 0114-07	Utwardzenie poboczy materiałem z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi gminnej po obu stronach drogi . Szerokość poboczy 0,50 m 110.00*0.5*2	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000