

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar Robót dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T Młotkowie - Jażwiny" w Gminie Ruda Maleniecka na odcinku 200 mb (działka nr 508 w m. Młotkowie)					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki oraz ręcznie	m ²		
d.1		200.00*4.15	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
2 PODBUDOWA					
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu	m ³		
d.2	0107-01	10 cm	m ³	83.000	
		200.00*4.15*0.10			
				RAZEM	83.000
3 NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ					
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych) dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-05	200.00*4.00	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4 UTWARDZONE POBOCZA					
4	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy materiałem z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi gminnej po obu stronach drogi . Szerokość poboczy 0,50 m	m ²		
d.4	0114-07	200.00*0.5*2	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000