

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRĘBOSZÓW
w Gminie RUDA MALENIECKA NA ODCINKU 200 mb (działka nr 612)

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	SST D-04.03.01	45230 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na szerokości drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szerokości po 0,50 m z każdej strony	m2	830,00		
			II. PODBUDOWA DROGI GMINNEJ				
2.	SST D-04.08.05	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 10 cm	m3	83,00		
			III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ				
3.	SST D-05.03.05	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (wg. PN-S-96025)	m2	800,00		
			IV. UTWARDZONE POBOCZA				
4.	SST D-05.02.01	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5 mm)	m2	200,00		
RAZEM WARTOSC ROBOT							
PODATEK VAT (22%)							
RAZEM WARTOSC BRUTTO							