

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikami	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	<b>265,000</b>
2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	<b>220,000</b>
4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa z PCV	m2		
		615	m2	615,000	
				RAZEM	<b>615,000</b>
5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem wykładziny na ściany na wys. ok. 15 cm .	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	<b>1 000,000</b>
6	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych przy schodach wewnętrznych	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	<b>37,000</b>
7	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody wewnętrzne	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	<b>21,000</b>
8	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - schody wewnętrzne, płytki antypoślizgowe	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
9	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe - schody wewnętrzne	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	<b>37,000</b>
10	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	<b>55,000</b>
11	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	<b>55,000</b>
12	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	<b>55,000</b>
13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	<b>23,000</b>
14	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	<b>23,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
16	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
17	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - likwidacja lamperii	m2		
		780	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
22	KNR-W 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie ścianek z siatki metalowej w szatni	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
23	KNR-W 7-12 0201-02 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - malowanie ścianek z siatki metalowej w szatni	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
24	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
		3600	m2	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
25	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
		1770	m2	1 770,000	
				RAZEM	1 770,000
26	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody zewnętrzne	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
27	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm - schody zewnętrzne płytki antypoślizgowie	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
28	KSNR 7 0202-01 - analogia	Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym - konstrukcja metalowa	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe -montaż barierki przy schodach zewnętrznych oraz barierki i pochwyty przy podjazdach dla niepełnosprawnych	m		
		20,50	m	20,500	
				RAZEM	20,500
30	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - demontaż instalacji wodociągowe	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - demontaż instalacji kanalizacyjnej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 4-02 0230-08 - analogia	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - demontaż wywiewek wentylacyjnych w łazienkach.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR-W 2-15 0208-03- analogia z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - montaż wywiewek wentylacyjnych w łazienkach.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - ściany łazienki	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
36	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
39	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
41	KNR 2-02 0829-07	Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych - ściany łazienki	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - posadzka łazienki	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
43	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
44	KNR 4-01 0818-05- analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	<b>35,000</b>
45	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż barierek przy schodach zewn. i istniejących podjazdach dla niepełnosprawnych	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	<b>15,500</b>
46	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż pochwyków przy istniejących podjazdach dla niepełnosprawnych.	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	<b>15,500</b>
47	KNR 2 1301-01- analogia	Balustrady schodowe - montaż barierek przy schodach zewn oraz barierek i pochwyków przy istniejących podjazdach dla niepełnosprawnych	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	<b>15,500</b>
48	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
49	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>